

Производственная программа
по замене бетонного разделителя рампы паркинга
на резиновые
Объект: ЖК «Сердце Столицы»
по адресу: г. Москва, ул. Шелепихинская наб., д. 34 к.2., зд.1, зд.3

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж бетонного разделителя ширина 300мм высотой 120мм в стесненных условиях с применением промышленного пылесоса(рампа)	м.п	270,5
2	Обеспыливание в ручную в стесненных условиях	м2	1893,5
3	Шлифование поверхности после демонтажа в ручную в стесненных условиях(рампа)	м2	108,2
4	Обеспыливание в ручную в стесненных условиях	м2	108,2
5	Грунтование бетонного основания с присыпкой кварцевым песком в ручную в стесненных условиях	м2	108,2
5,1	материал: Полибонд 40	кг	55
5,2	материал: песок кварц. 0.1-0.4	кг	125
6	100% Шпатлевание основания после демонтажа в ручную в стесненных условиях	м2	81,2
6,1	материал: Ультралайн 01 Т	кг	155
6,2	материал: песок кварц. 0.1-0.4	кг	325
7	Шлифовка ремонтных мест в ручную в стесненных условиях	м2	108,2
8	Обеспыливание основания в ручную в стесненных условиях	м2	108,2
9	Грунтование основания с присыпкой кварцевым песком в ручную в стесненных условиях	м2	108,2
9,1	материал: Полибонд 40	кг	55
9,2	материал: песок кварц. 0.8-1.2	кг	125
10	Нанесение усиленного базового слоя с последующей засыпкой кварц. песком в ручную в стесненных условиях	м2	108,2
10,1	материал: Ультралайн 01 Т	кг	165
10,2	материал:песок кварц. 0.4-0.8/0.1-0.4	кг	400
11	Удаление излишков кварц.песка промышленными пылесосами в ручную в стесненных условиях	м2	108,2
12	Нанесение финишного слоя в ручную в стесненных условиях	м2	108,2
12,1	материал: Ультралайн 01 Т	кг	110
13	Монтаж резинового разделителя полос	шт	348
13,1	материал:Колесоотбойник ПА-КО 1830X100X150	шт	348
13,2	материал: анкер болт 12х140	шт	1409
13,3	Заглушка пластиковая д.32	шт	1409
14	Вывоз строительного мусора (32м3)	шт	3
15	Услуги по организации доставки (манипулятор)	шт	1